

tata, perciò anche questa fattura dovrà essere intrapresa in pari tempo dell' antecedente, onde prevenire se fia possibile ogni trista conseguenza.

IX. Quanto alla Fondamenta, che scorgesi scalzata sotto alla Soglia della Porta bisognerà rinforzarla fabbricandovi di fronte un Maschio grosso piedi tre in sommità, e piedi quattro all' impianto delle Fondamenta, che dovrà essere alla profondità di un piede più dell' attuale Gorgo, con metodo corrispondente alla qualità di quel fondo onde abbia a corrispondervi la certa robustezza. La lunghezza di questo Maschio sarà limitata dalle due Ale della Chiavica colle quali si dovrà immorsare, e l' altezza tale, che colli mi con conveniente pendenza dalla Soglia della Porta alla Sponda della Marezzana verso l' Alveo del Fiume. Questo Maschio dovrà essere coperto con Coltella di una pietra cotta in piedi, e poi ricoperto con scorzoni d' Albeo, come fu detto superiormente all' Articolo VI.

X. Per sostenere la Scarpa dell' Argine, e la Sponda del Canale di Scolo si dovrà istituirvi una Palificata per parte, lunga ciascuna almeno piedi dodeci, e composta l' una, e l' altra di sette pali di Larize lunghi almeno piedi 18, i quali si figgeranno per modo, che colle loro teste dopo fitti, risultino piedi due più alti della Soglia della Chiavica.