

nole di rame nel prospetto di detto Ponte verso la Laguna; riboccando, e saldando alcuni scallini di Pietra viva smossi, e sconnessi sopra lo stesso, e far da nuovo, e ponere in opera li scallini bisognosi, e mancanti; e rimetter il selciato di cotto in cortello, ov'è incellato, e far da nuovo, e ponere in opera le colonnelle mancanti, eguali all'altre esistenti, e riboccar tutti li scallini, balaustri, e fuga.

XI. Dovrà l'Impresario, dal Ponte degli ex-Gesuiti fino all'angolo di sacca demolire la fundamenta, ove mancano li Corsaroli nella maestà, e faccia di essa, e far da nuovo, e ponere in opera li Corsaroli di Pietra viva simili agli altri esistenti, e rifar la medesima; Dovrà pure rimettere da nuovo la riva vicina alla calle degli ex-Gesuiti, e far da novo, e ponere in opera scallini piedi trentacinque, larghi oncie undici, e grossi oncie sette con li suoi cantonali di Pietra viva sotto alli cavazzali della medesima, e spizzar il restante delli scallini, e far da nuovo i muri, e volti delli gattoli per quanto è larga la fundamenta, e nettarli dall'immondizie; così pure dovrà ponere in opera piedi quarantacinque di coperte nuove, larghe oncie tenta, morellate, e grosse oncie nove di Pietra viva, e rimetter, e raddrizzar altre coperte per piedi sessanta nelle situazioni, ove occorrono, e