

far da nuovo , e rimetter il selciato di
cotto in cortello per Passi num. ottanta-
tre mancante, e rovinoso , e rimetter al-
tro simile per Passi num. quattro di Ma-
cigni .

XII. Dovrà far da nuovo tutte le reme
di legno di larice di oncie cinque di cima,
tirate a morello, e tondizzate al di sopra,
con pironi di ferro sfesi, bene impiombati,
ed assicurati nelle coperte di Pietra viva,
nella dimensione di Piedi tre distanti l'uno
dall'altro , incominciando dall'angolo del
Convento de' PP. di S. Francesco, e progre-
dendo sino al canton di sacca, e suo voltar
resta, lasciando ogni tratto di Piedi cinque
li suoi fori di oncie due per il scolo delle
piovane .

XIII. Nell' esecuzione delle sopraddette
operazioni dovrà l'Impresario avere l'avver-
tenza di rendere le fondamenta stesse livel-
late, e condotte con competente declivio
verso la laguna, con l'oggetto, che l'acque
piovane abbiano un facile, e sicuro declivio
nella stessa, e dovrà pure scagliar, e riboc-
car in pocellana tutte le fondamenta suddet-
te con li Corsaroli tre Piedi sotto comun
dell'acqua, e coperte al margine di dette
fondamenta .

XIV. Tutti li scalini delle rive, coperte
muove di Pietra viva, che dovranno porsi
in opera, non potranno essere li pezzi lun-