

III. Dovrà l'Impressario dar principio alli Lavori nel giorno, che li sarà destinato dal Nobile Dipartimento, e renderli completi nel termine di giorni trenta sotto tutte le pene, come nel precedente Capitolo.

IV. Dovrà l'Impresario demolire la sopradetta Fondamenta in Lunghezza di Piedi 30., ed in Larghezza verso il Rivo della Tana di Piedi 15., ed in profondità sotto al Comun dell'Acqua almeno Piedi 3.

V. Eseguita la sopraddetta demolizione dovrà l'Impresario rifabbricare da nuovo la detta Fondamenta, ritirandosi quanto al momento del disfacimento sarà riconosciuto necessario all'Ufficiale Ingegnere, e Nobile Dipartimento per combinare la maggior solidità, e sicurezza con un comodo transito a' Passeggieri, con doppie man di catene di Pietra viva legate, ed immaschiate con la vecchia, rimettendo li Corsaroli, le Coper- te, ed il Selciato di Macigni con sue Balaustre di Ferro.

VI. Dovrà l'Impresario nell'Angolo della detta Fondamenta seppellirvi due Barche di Grossi Sassi d'Istria di Miero N. 300. grossi del peso di Mezzo Mier per cadauno con l'avvertenza di distribuirli in modo che spalleggino detta Riva senza però impedire, o ritardare in modo alcuno la Navigazione de' detti Rivi di Castello, e della Tana.

VII. Complete intieramente tutte le so-