

IX. Generalmente le sponde Murate dovranno essere ristaurate, rimettendo le pietre sgalate, e repedonando i rilascj, come pure risarcindo gli Archi, che le frontano.

X. Dovrà verificarsi il riattamento necessario delle Canne, e Gorne, Bocche, e Chiaviche, che vuotano l'acqua al Moranzano, tanto di fatture, che di materiali di Legnami, Cuoj, Ferramente, ed ogn'altro genere occorrente.

XI. Per l'esecuzione dell'escavo, e purgamento di tutto l'Alveo si prescrive il tempo di giorni quindici, che incominceranno dal giorno della deliberazione, spirati i quali sarà incontrata l'operazione stessa, stando in asciutto l'Alveo suddetto, dalla Regia Deputazione alle Acque, la quale rilascerà un primo laudo all'Abboccatore se lo meriterà, e subito si dovrà aprir la Chiavica d' introduzione al Dolo, per far fluire l'acqua della Brenta superior.

XII. Per la verificazione di tutte le altre suesprese Operazioni, e per la perfezione di ogn'altra cosa delle indicate di sopra si accordano oltre i suddetti giorni quindici, altri giorni dodici, dopò i quali sarà nuovamente incontrata anche ad acqua fluente l'escavazione dalla suddetta Regia Deputazione, come pure riconoscerà in ogni parte tutte le operazioni eseguite a norma degli Articoli surriferiti, per la qualità, e modi
di